



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

InstallQ procescertificaat

uitgereikt aan

Grimbergen Installaties B.V.

De Roysloot 11
2231 NZ Rijnsburg
KvK: 28002747

Dit procescertificaat is op basis van BRL 6000-AB dd 22-11-2024 en [BRL 6000-01 t/m -08] dd 22-11-2024 afgegeven door Bureau Veritas Certification

Bureau Veritas Certification verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door Grimbergen Installaties B.V. verrichte werkzaamheden bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties voldoen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat en dat het eindresultaat voldoet aan de gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn vastgelegd
- met inachtneming van het bovenstaande, het eindresultaat van het proces in zijn toepassing(en) voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving, zoals gespecificeerd op bladzijde 2 van deze kwaliteitsverklaring

Dit procescertificaat is een erkende kwaliteitsverklaring als bedoeld in artikel 2,15 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Het certificaat is opgenomen in het Register kwaliteitsverklaringen op de website van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB): www.tlokb.nl.

Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van InstallQ.

Verdere toelichting met betrekking tot de scope van dit certificaat en de toepasbaarheid van de managementsysteem eisen, kan worden verkregen door contact op te nemen met de gecertificeerde organisatie.

Om de geldigheid van dit certificaat te controleren kunt u bellen naar: +31 (0) 88 450 5500.

Initiële goedkeuringsdatum:	29 mei 2026
Vervaldatum vorige cyclus:	NA
Certificatie/Hercertificatie audit datum:	15 april 2025
Certificatie/Hercertificatie start datum:	29 mei 2026
Behoudens een voortdurende effectieve werking van het managementsysteem van de genoemde organisatie, vervalt dit certificaat op:	28 mei 2029

Certificaatnummer: NL030030

Versie: 1

Revisiedatum: 29 mei 2026

i/o

Anton Kerbusch – Director Certification Benelux

Kantoor/binnen: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plattenweg 38 3821 BB Amersfoort

Kantoor/uitgift: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plattenweg 38 3821 BB Amersfoort





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Bbl INGANG

BRL 6000-01

Bbl ingang elektrotechnische installaties van individuele woningen

Tabel Bestaande bouw

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
3.7.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Art. 3.100 lid 1 en Art. 3.100 lid 4	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responsstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Art. 3.101 lid 5	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Art. 3.102	
3.7.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Art. 3.106	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	-	Wordt opgenomen in de bruidsschat omgevingsplan

Tabel Nieuwbouw

Afd.	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
4.7.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Art. 4.194 lid 1 en Art. 4.194 lid 4	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responsstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Art. 4.195 lid 5	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Art. 4.196	
4.7.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Art. 4.199	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	--	Wordt opgenomen in de bruidsschat omgevingsplan

1/0

Anton Kerbusch – Director Certification Benelux

Kantoor beneux: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plattenweg 38 3821 BB Amersfoort

Kantoor België: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plattenweg 38 3821 BB Amersfoort





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

BRL 6000-02

Bbl ingang elektrotechnische installaties van bouwwerken, anders dan de individuele woningen

Tabel Bestaande bouw

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
3.7.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Art. 3.100 lid 1 en Art. 3.100 lid 4	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Art. 3.101 lid 5	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Art. 3.102	
3.7.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Art. 3.106	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit		Wordt opgenomen in de bruidsschat omgevingsplan

Tabel Nieuwbouw

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
4.7.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Art. 4.194 lid 1 en Art. 4.194 lid 4	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Art. 4.195 lid 5	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Art. 4.196	
4.7.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Art. 4.199	
		oplaadpunten voor elektrische voertuigen in een overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen	Art. 4.199 lid 2	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit		Wordt opgenomen in de bruidsschat omgevingsplan

1/0

Anton Kerbusch -- Director Certification Benelux

Kantoor beneden: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plattenweg 38 3821 BB Amersfoort

Kantoor vijfde: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plattenweg 38 3821 BB Amersfoort



PRODUCTEN
RvA C 165



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

BRL 6000-03

Bbl ingang elektrotechnische installaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Tabel Bestaande bouw

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
3.7.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Art. 3.100 lid 1 en Art. 3.100 lid 4	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responsstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Art. 3.101 lid 5	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Art. 3.102	
6.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Art. 3.106	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	--	Wordt opgenomen in de bruidsschat omgevingsplan

Tabel Nieuwbouw

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
4.7.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Art. 4.194 lid 1 en Art. 4.194 lid 4	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responsstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Art. 4.195 lid 5	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Art. 4.196	
4.7.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Art. 4.199	
		oplaadpunten voor elektrische voertuigen in een overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen	Art. 4.199 lid 2	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	--	Wordt opgenomen in de bruidsschat omgevingsplan

1/0

Anton Kerbusch – Director Certification Benelux

Kantoorbeheer: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plattenweg 38 3821 BB Amersfoort

Kantooruitgifte: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plattenweg 38 3821 BB Amersfoort



PRODUCTEN
RVA C 165



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

BRL 6000-04

Bbl ingang gasinstallaties en gasverbrandingstoestellen (< 130 kW) van individuele woningen

Bestaande bouw

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingmethode	Prestaties volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
3.3.4	Afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht	Capaciteit toevoer verbrandingslucht	Voldoet aan artikel 3.75 en 3.76 lid 1 en 3.77 lid 1	
		Capaciteit toevoer verbrandingslucht volgens NEN 1087	Voldoet aan artikel 3.75 en 3.77 lid 2	
		Capaciteit afvoer rookgas volgens NEN 2757-1 of NEN 2757-2	Voldoet aan artikel 3.75 en 4.76 lid 1 t/m lid 4	
		Rookdoortatendheid afvoer rookgas volgens NEN 2757-1 of NEN 2757-2	Voldoet aan artikel 3.78	
3.7.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Gasinstallatie voldoet aan NEN 1078	Voldoet aan artikel 3.107 a	Wordt opgenomen in bruidsschat omgevingsplan
		Gasinstallatie is aangesloten op het distributienet voor gas	-	
		Leidingdoorvoeren en mantelbuis voldoen aan NEN 2768	Voldoet aan artikel 6.9, lid 3	

Nieuwbouw

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingmethode	Prestaties volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
4.2.6	Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie	Brandveiligheid afvoer rookgas	Voldoet aan artikel 4.40	
4.3.8	Afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht	Capaciteit toevoer verbrandingslucht	Voldoet aan artikel 4.135 en 4.137 lid 1 en 4.136 lid 1	
		Capaciteit toevoer verbrandingslucht volgens NEN 1087	Voldoet aan artikel 4.135 en 4.137 lid 2	
		Capaciteit afvoer rookgas volgens NEN 2757-1 of NEN 2757-2	Voldoet aan artikel 4.135 en 4.136 lid 1 en 2	
		Plaats instroomopening	Voldoet aan artikel 4.139 lid 1 t/m 3	
		Plaats uitmonding	Voldoet aan artikel 4.138, lid 6 en 4.139 lid 3	
		Thermisch comfort volgens NEN 1087	Voldoet aan artikel 4.140	
		Rookdoortatendheid afvoer rookgas volgens NEN 2757-1 of NEN 2757-2	Voldoet aan artikel 4.141	

1/0

Anton Kerbusch – Director Certification Benelux

Kantoor benelux Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plattenweg 38 1821 BB Amersfoort

Kantoor uigite Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plattenweg 38 3321 BB Amersfoort





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingmethode	Prestaties volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
4.7.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie.	Gasinstallatie voldoet aan NEN 1078.	Voldoet aan artikel 4.200 lid 1 a en lid 2	
		Leidingdoorvoeren en mantelbuis voldoen aan NEN 2768	Voldoet aan artikel 4.200 lid 2	
		Gasinstallatie is aangesloten op het distributienet voor gas.	-	Wordt opgenomen in bruidsschat omgevingsplan
6.1.1	Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand	specifieke zorgplicht: brandveilig gebruik van bouwwerken	Voldoet aan artikel 6.4 lid 1 a t/m f	

BRL 6000-05

Bbl ingang gasinstallaties ($\leq 0,5$ bar) van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Bestaande bouw

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting voorwaarden
2.8	Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie	Brandveiligheid afvoer rookgas	Voldoet aan artikel 3.29	
3.3.4	Afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht	Capaciteit toevoer verbrandingslucht	Voldoet aan artikel 3.75 en 3.76 lid 1 en 3.77 lid 1	
		Capaciteit toevoer verbrandingslucht volgens NEN 1087	Voldoet aan artikel 3.75 en 3.77 lid 2	
		Capaciteit afvoer rookgas volgens NEN 2757-1 of NEN 2757-2	Voldoet aan artikel 3.75 en 4.76 lid 1 t/m lid 4	
		Rookdoorlatendheid afvoer rookgas volgens NEN 2757-1 of NEN 2757-2	Voldoet aan artikel 3.78	
3.7.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Gasinstallatie voldoet aan NEN 1078	Voldoet aan artikel 3.107 a	
		Gasinstallatie is aangesloten op het distributienet voor gas	-	Wordt opgenomen in bruidsschat omgevingsplan
6.1.1	Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand	specifieke zorgplicht: brandveilig gebruik van bouwwerken	Voldoet aan artikel 6.4, lid 1, a t/m f	

i/o

Anton Kerbusch – Director Certification Benelux

Kantoor beheer: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38 3821 BB Amersfoort

Kantoor uitgifte: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38 3821 BB Amersfoort





**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Certification

Nieuwbouw

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting voorwaarden
4.2.6	Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie	Brandveiligheid afvoer rookgas	Voldoet aan artikel 4.40	
4.3.8	Afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht	Capaciteit toevoer verbrandingslucht	Voldoet aan artikel 4.135 en 4.137 lid 1 en 4.136 lid 1	
		Capaciteit toevoer verbrandingslucht volgens NEN 1087	Voldoet aan artikel 4.135 en 4.137 lid 2	
		Capaciteit afvoer rookgas volgens NEN 2757-1 of NEN 2757-2	Voldoet aan artikel 4.135 en 4.136 lid 1 en 2	
		Plaats instroomopening	Voldoet aan artikel 4.139 lid 1 t/m 3	
		Plaats uitmonding	Voldoet aan artikel 4.138, lid 6 en 4.139 lid 3	
		Thermisch comfort volgens NEN 1087	Voldoet aan artikel 4.140	
6.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Rookdoorlatendheid afvoer rookgas volgens NEN 2757-1 of NEN 2757-2	Voldoet aan artikel 4.141	
		Gasinstallatie voldoet aan NEN 1078	Voldoet aan artikel 4.200 lid 1 a en lid 2	
		Leidingdoorvoeren en mantelbuis voldoen aan NEN 2768	Voldoet aan artikel 4.200 lid 2	
		Gasinstallatie is aangesloten op het distributienet voor gas	-	Wordt opgenomen in bruidsschat omgevingsplan
6.1.1	Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand	specifieke zorgplicht: brandveilig gebruik van bouwwerken	Voldoet aan artikel 6.4 lid 1 a t/m f	

BRL 6000-06

Bbl ingang gasinstallaties ($\leq 0,5$ bar en $>G16$) van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Bestaande bouw

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde / bepalingmethode	Prestaties volgens certificaat	Toelichting / voorwaarden
2.8	Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie	Brandveiligheid afvoer rookgas	Voldoet aan artikel 3.29	
3.3.4	Afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht	Capaciteit toevoer verbrandingslucht	Voldoet aan artikel 3.75 en 3.76 lid 1 en 3.77 lid 1	
		Capaciteit toevoer verbrandingslucht volgens NEN 1087	Voldoet aan artikel 3.75 en 3.77 lid 2	
		Capaciteit afvoer rookgas volgens NEN 2757-1 of NEN 2757-2	Voldoet aan artikel 3.75 en 4.76 lid 1 t/m lid 4	
3.7.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Gasinstallatie voldoet aan NEN 1078	Voldoet aan artikel 3.107 a	
		Gasinstallatie is aangesloten op het distributienet voor gas	-	Wordt opgenomen in bruidsschat omgevingsplan
6.1.1	Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand	specifieke zorgplicht: brandveilig gebruik van bouwwerken	Voldoet aan artikel 6.4, lid 1, a t/m f	

1/0

Anton Kerbusch – Director Certification Benelux

Kantoor/beheer: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Pottenweg 38 3821 BB Amersfoort

Kantoor/uitgifte: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Pottenweg 38 3821 BB Amersfoort



PRODUCTEN
RvA C 165



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Nieuwbouw

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde / bepalingmethode	Prestaties volgens certificaat	Toelichting / voorwaarden
4.2.6	Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie	Brandveiligheid afvoer rookgas	Voldoet aan artikel 4.40	
4.3.8	Afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht	Capaciteit toevoer verbrandingslucht	Voldoet aan artikel 4.135 en 4.137 lid 1 en 4.136 lid 1	
		Capaciteit toevoer verbrandingslucht volgens NEN 1087	Voldoet aan artikel 4.135 en 4.137 lid 2	
		Capaciteit afvoer rookgas volgens NEN 2757-1 of NEN 2757-2	Voldoet aan artikel 4.135 en 4.136 lid 1 en 2	
		Plaats instroomopening	Voldoet aan artikel 4.139 lid 1 t/m 3	
		Plaats uitmonding	Voldoet aan artikel 4.138, lid 6 en 4.139 lid 3	
		Thermisch comfort volgens NEN 1087	Voldoet aan artikel 4.140	
6.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Rookdoordatendheid afvoer rookgas volgens NEN 2757-1 of NEN 2757-2	Voldoet aan artikel 4.141	
7.1	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Gasinstallatie voldoet aan NEN 1078	Voldoet aan artikel 4.200 lid 1 a en lid 2	
7.1	Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand	specifieke zorgplicht: brandveilig gebruik van bouwwerken	Voldoet aan artikel 6.4 lid 1 a t/m f	

BRL 6000-07

Bbl ingang leidingwaterinstallaties van individuele woningen

Tabel bestaande bouw

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde / bepalingmethode	Prestaties volgens certificaat	Toelichting / voorwaarden
3.7.7	Watervoorziening	Drinkwatervoorziening voldoet aan NEN 1006 [4]	Voldoet aan artikel 3.109	
4.3.8	Afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht	Warm tapwatervoorziening voldoet aan NEN 1006 [4]	Voldoet aan artikel 3.110	
		Drinkwatervoorziening is aangesloten op het distributienet voor drinkwater		Wordt opgenomen in bruidsschat omgevingsplan

Tabel nieuwbouw

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde / bepalingmethode	Prestaties volgens certificaat	Toelichting / voorwaarden
4.3.2	Bescherming tegen geluid van installaties	Karakteristiek installatie-geluidsniveau ≤ 30 dB volgens NEN 5077 [3]	Voldoet aan artikel 3.8 en artikel 3.9, lid 1.	
4.7.3	Watervoorziening	Drinkwatervoorziening voldoet aan NEN 1006 [4]	Voldoet aan artikel 3.109	
		Warm tapwatervoorziening voldoet aan NEN 1006 [4]	Voldoet aan artikel 4.203	
		Drinkwatervoorziening is aangesloten op het distributienet voor drinkwater		Wordt opgenomen in bruidsschat omgevingsplan

1/0

Anton Kerbusch – Director Certification Benelux



Kantoor beheer: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotenweg 36 3621 BB Amersfoort

Kantoor uitgifte: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotenweg 36 3621 BB Amersfoort

PRODUCTEN
RvA C 165



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

BRL 6000-08

Bbl ingang leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Bestaande bouw

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde / bepalingsmethode	Prestaties volgens certificaat	Toelichting / voorwaarden
3.7.3	Watervoorziening	Drinkwatervoorziening voldoet aan NEN 1006	Voldoet aan artikel 3.109, lid 1	
		Warm tapwatervoorziening voldoet aan NEN 1006	Voldoet aan artikel 3.110	
		Drinkwatervoorziening is aangesloten op het distributienet voor drinkwater		Wordt opgenomen in bruidsschat omgevingsplan
3.7.7	Bestrijden van brand	Aansturingsartikel	Voldoet aan artikel 3.124	
		Aanwezigheid droge blusleiding	Voldoet aan artikel 3.125 lid 1 t/m 3	
		Droge blusleiding voldoet aan NEN 1594	Voldoet aan artikel 3.125 lid 4	

Nieuwbouw

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde / bepalingsmethode	Prestaties volgens certificaat	Toelichting / voorwaarden
4.3.2	Bescherming tegen geluid van installaties	Karakteristiek installatie-geluidsniveau ≥ 30 dB volgens NEN 5077	Voldoet aan artikel 4.107 en artikel 4.108, lid 1	
4.7.3	Watervoorziening	Drinkwatervoorziening voldoet aan NEN 1006	Voldoet aan artikel 4.202	
		Warm tapwatervoorziening voldoet aan NEN 1006	Voldoet aan artikel 4.202	
		Drinkwatervoorziening is aangesloten op het distributienet voor drinkwater		Wordt opgenomen in bruidsschat omgevingsplan
4.7.7	Bestrijden van brand	Aansturingsartikel	Voldoet aan artikel 4.219	
		Brandslang met lengte ≥ 30 m en statische druk ≥ 100 kPa en capaciteit $\geq 1,3$ m ³ /h	Voldoet aan artikel 4.220	
		Aanwezigheid droge blusleiding	Voldoet aan artikel 4.221 lid 1 t/m 3	
		Droge blusleiding voldoet aan NEN 1594	Voldoet aan artikel 4.221 lid 4	

1/0

Anton Kerbusch – Director Certification Benelux

Kantoor binnent: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Polderweg 38, 3821 BB Amersfoort

Kantoor uitgifte: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Polderweg 38, 3821 BB Amersfoort



PRODUCTEN
RvA C 165



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

SPECIFICATIE 2)

Algemene beschrijving van de werkzaamheden

De gecertificeerde werkzaamheden betreffen het ontwerpen en installeren van:

- elektrotechnische installaties van individuele woningen (BRL 6000-01)
- middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen (BRL 6000-02)
- grote elektrotechnische installaties (> 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen (BRL 6000-03)
- gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130 kW) van individuele woningen (BRL 6000-04)
- middelgrote gasinstallaties ($\leq 0,5$ Bar en tot en met G 16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen (BRL 6000-05)
- grote gasinstallaties ($\leq 0,5$ Bar en > G 16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen (BRL 6000-06)
- leidingwaterinstallaties van individuele woningen (BRL 6000-07)
- leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen (BRL 6000-08)

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER/AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Grimbergen Installaties B.V.

en zo nodig met:

- Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.

1/0

Anton Kerbusch – Director Certification Benelux

Kantoor benelux: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38 3821 BB Amersfoort

Kantoor uitgifte: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38 3821 BB Amersfoort

